



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONCELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO
CONCEÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTO INFORMAIS
D5 - PROJETOS EXECUTIVOS
SUB-PROJECTO -ILUMINAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS
ILUMINAÇÃO FOTOVOLTAICA -BAIRRO DE CHAMANCULO A

14 April 2023

ELECTRICIDADE					
Artº	Descrição	Unid.	Quant.	Preço em MZN	
				Unit	Total
1	ILUMINAÇÃO SOLAR BAIRRO DE CHAMANCULO A (Rua 2253)				
1,1	Fornecimento, montagem de armadura (ISL-80-93-825) 80W SOLAR STREET LIGHT C/W 93W PV, panel 12.8V/65AH BATT. & PI, com todos os acessórios, fixações, e ligações necessárias de acordo com as peças desenhadas que constituem o projecto.	un	10,00		
1,2	Fornecimento, montagem de poste de aço galvanizado de 7,55 metros para enterrar no maciço do poste com uma profundidade de 1,65m e todos os acessórios, fixações e ligações necessárias de acordo com as peças desenhadas que constituem o projecto.	un	10,00		
1,3	Construção de maciço em betão simples c25/30 c/1.654 x 1.0 x 1,0, incluindo escavacao, entivação aterro, cofragem de acordo com as peças desenhadas.	un	10,00		
	SUBTOTAL				-
2	ILUMINAÇÃO SOLAR BAIRRO DE CHAMANCULO A (Rua Esctácio Dias)				
2.1	Fornecimento, montagem de armadura (ISL-80-93-825) 80W SOLAR STREET LIGHT C/W 93W PV, panel 12.8V/65AH BATT. & PI, com todos os acessórios, fixações, e ligações necessárias de acordo com as peças desenhadas que constituem o projecto.	un	21,00		
2.2	Fornecimento, montagem de poste de aço galvanizado de 7,55 metros para enterrar no maciço do poste com uma profundidade de 1,65m e todos os acessórios, fixações e ligações necessárias de acordo com as peças desenhadas que constituem o projecto.	un	21,00		
2.3	Construção de maciço em betão simples c25/30 c/1.654 x 1.0 x 1,0, incluindo escavacao, entivação aterro, cofragem de acordo com as peças desenhadas.	un	21,00		
	SUBTOTAL				-
3	ILUMINAÇÃO SOLAR BAIRRO DE CHAMANCULO A (Rua 2333)				
3.1	Fornecimento, montagem de armadura (ISL-80-93-825) 80W SOLAR STREET LIGHT C/W 93W PV, panel 12.8V/65AH BATT. & PI, com todos os acessórios, fixações, e ligações necessárias de acordo com as peças desenhadas que constituem o projecto.	un	17,00		
3.2	Fornecimento, montagem de poste de aço galvanizado de 7,55 metros para enterrar no maciço do poste com uma profundidade de 1,65m e todos os acessórios, fixações e ligações necessárias de acordo com as peças desenhadas que constituem o projecto.	un	17,00		
3.3	Construção de maciço em betão simples c25/30 c/1.654 x 1.0 x 1,0, incluindo escavacao, entivação aterro, cofragem de acordo com as peças desenhadas.	un	17,00		
4	SUBTOTAL				
5	TOTAL				