SIMBOLOGIA

- REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE
- CONDUTAS EM PEAD A EXECUTAR
- CLIENTES DE ABASTECIMENTO (GEORREFERENCIADOS)
- ÁREA DE SERVIÇO DIRECTO (CONDUTAS PROPOSTAS)
- ZONAS DE INTERVENÇÃO
- BAIRROS MAPUTO (PTUM)

Intervenções de Abastecimento de Água - Chamanculo A-1

Tubagem	Extensão
PEAD DN50	703 m
PEAD DN 75	10 m
PEAD DN110	560 m
PEAD DN160	96 m

Intervenções de Abastecimento de Água - Chamanculo B/D/X

Tubagem	Extensão
PEAD DN50	1167 m
PEAD DN63	10 m
PEAD DN110	740 m

Coordenadas: WGS 84 / UTM zone 36S

NOTA: ESCALA 1:5 000 EM A1; ESCALA 1:10 000 EM A3

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUÇÃO" DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAÇÃO

Versão	Alteração	Data	Aprovado

CLIENTE

PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO
CONCEPÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJECTO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS

NIPPON KOEI MOZAMBIQUE
ENGIDRO engineering solutions
AGRI.PRO AMBIENTE CONSULTORES, LDA

FASE: D8.2 - REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO P9A

SUBPROJECTO: FASE 1 - OBRAS PRIORITÁRIAS - P9A - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO GERAL DAS INFRAESTRUTURAS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - GERAL

PROJECTOU	PROCESSO: J6M182	ESPECIALIDADE: AA	
VERIFICOU	FICHEIRO: J6M182_D8.2_AA_02.1	DESENHO Nº: 02.1	
APROVOU	SUBSTITUI	ESCALA(S): 1: 5 000	
DESENHOU	SUBSTITUÍDO POR	DATA: ABRIL 2025	

ESTE DESENHO ESTÁ PROTEGIDO PELO CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR. A SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DIFERENTES DOS ESTABELECIDOS CARECE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR.